



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по косметическому ремонту помещений ОАО «ВНИПНефть»

	Перечень основных данных и требований	Описание
1	Основание для проведения работ	Косметический ремонт помещений ОАО «ВНИПНефть» расположенных по адресу : г. Москва ул. Б. Якиманка д.33/13 стр. 2 (3 , 4 и 5 этаж)
2	Наименование Заказчика, почтовый адрес, телефон, факс	ООО «ВНИПНефть» 105005 г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32 стр.1 Тел.(495)795 31 30 Факс(495)795 31 31
3	Место, сроки предоставления услуг	Работы проводятся на территории ОАО «ВНИПНефть» по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.33/13, стр. 2 (3,4 и 5 этажи). Режим работы: с 10:00 до 22:00 в рабочие и выходные дни с соблюдением правил охраны труда, правил пожарной безопасности и ЛНД о пропускном и внутри объектовом режиме в ОАО «ВНИПНефть». Работы выполняются силами и средствами Подрядчика с применением собственных инструментов, механизмов, с применением материала Подрядчика. Работы должны выполняться качественно и удовлетворять требованиям проектно-сметной документации (ПСД), СНиП и техническим регламентам. До начала производства работ согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на Объекте. Срок проведения Косметического ремонта по всем этажам – составляет 30 календарных дней.
4	Ведомость объемов, перечень работ	См. Приложение 1
5	Требования к участникам (условия Заказчика)	Прохождение аккредитации в рамках данной закупочной процедуры; Опыт работы организации по данному роду деятельности – не менее 3 лет;
6	Общие требования к качеству и безопасности проводимых работ	Подрядчик применяет только сертифицированные товары и материалы. При выполнении работ в процессе эксплуатации оборудования для выполнения отдельных видов работ , должны выполняться все требования применяемые к качественному использованию и правильному применению данного оборудования , с соблюдением мер противопожарной безопасности. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья работников организации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), и требованиям Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом



благополучии населения»,
Постановления Правительства Москвы от 09.11.1999г. №1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организация уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».

Выполнение работ, технология и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований, в том числе:

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Закон города Москвы № 42 от 12.07.2002 г. «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве»;

При выполнении работ Исполнитель обязуется осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы «Об отходах производства и потребления в г. Москве» (Московская городская дума, № 68, от 30.11.05, редакция на 21.11.2007), Постановлением Правительства Москвы № 9-ПП от 15.01.08 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора», а также предписаниями соответствующих надзорных органов.



7	Требования к порядку формирования Подрядчиком сметной и договорной стоимости выполняемых работ	Подрядчик предоставляет Заказчику сметы на выполнение работ по каждому этажу, которые утверждаются Заказчиком и разрешительные документы на требуемые виды работ.
8	Требования к ремонтно-отделочным и косметическим работам.	<p>1. Работы должны производиться в отведенной зоне. Исполнитель обязан выполнить работы своими силами и своими материалами, средствами в соответствии действующими нормативными и правовыми актами РФ.</p> <p>2. Работы по отделке должны производиться с использованием сертификационных материалов с качеством отвечающим требованиям и нормам. Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Отделочные материалы не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем Г2, В2, Д2, Т2 согласно СНиП 21-01-97*. При защите строительных конструкций специальными огнезащитными покрытиями и пропиткой в технической документации должна быть указана периодичность их замены или восстановления. Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т. д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, <u>не допускается</u>.</p> <p>3. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Исполнителем работ – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.</p> <p>4. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, с обязательным подписанием поэтапных актов скрытых работ, регламентирующих технологию и качество производимых Исполнителем работ.</p> <p>5. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.</p> <p>6. При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;</p> <p>7. При производстве работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства»</p>



9	Виды работ	<p>Общестроительные работы</p> <ul style="list-style-type: none">• Демонтаж существующих плинтусов 5 этаж• Демонтаж существующего напольного покрытия 5 этаж• Монтаж технических люков 5 этаж• Укладка напольного покрытия• Монтаж существующих плинтусов <p>Отделочные и косметические работы</p> <ul style="list-style-type: none">• Подготовка стен к покраске на всех этажах• Грунтовка стен на всех этажах• Шпатлевка отверстий , выбоин и потертостей на всех этажах.• Окраска стен на всех этажах - одинаковым цветом.• Покраска откосов окон на всех этажах во всех помещениях - белым цветом.
10	Штрафные санкции	В случае неспособности Исполнителя обеспечить выполнение работ в соответствии с предъявляемыми требованиями . Заказчик имеет право применить штрафные санкции к исполнителю работ.
11	Гарантийные обязательства	<p>Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи результата выполненных работ.</p> <p>Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, устанавливается в соответствии с гарантийной документацией их производителей и не должен быть менее 12 месяцев.</p> <p>Исполнитель гарантирует безопасность используемых, при выполнении работ, оборудования товаров и материалов для окружающей среды, и человека в соответствии с ГОСТ, а также их качество.</p> <p>В случае выявления в течение срока гарантийной эксплуатации результатов работ дефектов и иных недостатков, в связи с наличием которых Объект не мог эксплуатироваться, срок гарантийной эксплуатации результатов работ продлевается на время, в течение которого Объект не эксплуатировался и не мог эксплуатироваться. На замененные части, не являющиеся расходными частями (выполненные работы по устранению дефектов) Исполнителем должна предоставляться гарантия на срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев.</p>



12	Сроки выполнения работ	30 календарных дней
13	Оплата	Производится Заказчиком на основании подписанных сторонами актов приемки-сдачи оказанных услуг в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента выставления счет - фактуры.
14	Форма договора	Типовая форма договора подряда Заказчика. Все условия и требования на данный лот являются неотъемлемой частью формы договора подряда Заказчика.
15	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	<p>Проводить работы в полном соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений ..</p> <p>Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски на право выполнения работ.</p> <p>Все работы выполняются в соответствии с требованиями НТД.</p> <p>Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация проведения работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.</p> <p>Назначить ответственных лиц за безопасное производство работ на Объекте Заказчика, выполнение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Исполнитель обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ.</p> <p>Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.</p> <p>Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. Все работники должны иметь официальную регистрацию по месту пребывания и разрешение на работу (требование для иногородних и иностранных работников). Исполнитель на момент открытия Объекта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу.</p>



		<p>Осуществлять вывоз и утилизацию отходов и строительного мусора (по факту утилизации в обязательном порядке предоставлять Заказчику подтверждающие талоны с печатью полигона ТБО).</p> <p>В период выполнения работ обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося на всех этажах.</p> <p>Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений(если таковые применялись). Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку территории, обеспечить вывоз мусора в течение 1-ого дня после выполнения работ.</p>
16	Формы отчетов о ходе работ, включая контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ	<p>Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием и календарным планом в пределах сметы затрат являющейся неотъемлемой частью договора.</p> <p>Все решения, принимаемые в процессе производства работ на изменение согласованной проектной сметной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы Заказчиком.</p> <p>При исполнении условий Договора Подрядчик должен обеспечить Заказчику осуществление контроля качества выполняемых работ .</p> <p>При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;</p> <p>Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.</p> <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.</p>
17	Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:	<p>Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету договора подряда, его технические, функциональные и иные характеристики должны соответствовать настоящему техническому заданию.</p>



Ведомость объемов, перечень работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1.			
ул. Б. Якиманка, д. 33/13 стр. 2 (3 этаж 370,83 кв.м)			
Кабинет № 1 (23,59 кв.м)			
1	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,574
2	Грунтовка акриловая	кг	7,921
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,574
4	Грунтовка акриловая	кг	11,5
5	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0172
6	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
7	Грунтовка акриловая	кг	0,4
8	Краска водно-дисперсионная ,цвет белый	т	0,0006
9	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0072
10	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0072
11	Панели потолочные декоративные	м2	0,72
Кабинет №2 (25,78кв.м)			
12	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,5752
13	Грунтовка акриловая	кг	7,938
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,5752
15	Грунтовка акриловая	кг	11,5
16	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0173
17	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,019
18	Грунтовка акриловая	кг	0,4
19	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
20	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
21	Замена потолочной плитки (устройство)(1 шт)	100 м2	0,0036
22	Панели потолочные декоративные	м2	0,36



	(1 шт)		
Кабинет № 3 (33,33 кв.м)			
23	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,5922
24	Грунтовка акриловая	кг	8,172
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,5922
26	Грунтовка акриловая	кг	11,8
27	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0178
28	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
29	Грунтовка акриловая	кг	0,8
30	Краска водно-дисперсионная ,цвет белый	т	0,0011
31	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0072
32	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0072
33	Панели потолочные декоративные (2шт.)	м2	0,72
Кабинет № 4 (17,40 кв.м)			
34	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,441
35	Грунтовка акриловая	кг	6,086
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,441
37	Грунтовка акриловая	кг	8,8
38	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0132
39	Замена потолочной плитки (разборка) (1шт).	100 м2	0,0036
40	Замена потолочной плитки (устройство) (1шт)	100 м2	0,0036
41	Панели потолочные декоративные (1шт)	м2	0,36
Кабинет № 5 (63,89 кв.м)			
42	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,595
43	Грунтовка акриловая	кг	8,211
44	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,595
45	Грунтовка акриловая	кг	11,9
46	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0179
47	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038



47	Грунтовка акриловая	кг	0,8
48	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0011
49	Замена потолочной плитки (разборка) (2шт)	100 м2	0,0072
50	Замена потолочной плитки (устройство) (2шт)	100 м2	0,0072
51	Панели потолочные декоративные (2шт)	м2	0,72
Кабинет № 6 (38,00 кв.м)			
52	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,6242
53	Грунтовка акриловая	кг	8,614
54	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6242
55	Грунтовка акриловая	кг	12,5
56	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0187
57	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
58	Грунтовка акриловая	кг	0,8
59	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0011
60	Замена потолочной плитки (разборка) (2шт)	100 м2	0,0072
61	Замена потолочной плитки (устройство) (2шт)	100 м2	0,0072
62	Панели потолочные декоративные	м2	0,72
Кабинет № 7 (10,06 кв.м)			
63	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,3652
64	Грунтовка акриловая	кг	5,04
65	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3652
66	Грунтовка акриловая	кг	7,3
67	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,011
68	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
69	Грунтовка акриловая	кг	0,4
70	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0006
71	Замена потолочной плитки (разборка) (1шт).	100 м2	0,0036
72	Замена потолочной плитки (устройство) (1шт).	100 м2	0,0036
73	Панели потолочные декоративные (1шт).	м2	0,36
Кабинет № 8 (14,98 кв.м)			



75	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,2352
76	Грунтовка акриловая	кг	3,246
77	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2352
78	Грунтовка акриловая	кг	4,7
79	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0071
80	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
81	Грунтовка акриловая	кг	0,4
82	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
83	Замена потолочной плитки (разборка) (1шт)	100 м2	0,0036
84	Замена потолочной плитки (устройство) (1шт)	100 м2	0,0036
85	Панели потолочные декоративные (1шт)	м2	0,36
Кабинет № 9 (34,21 кв.м)			
86	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,6552
87	Грунтовка акриловая	кг	9,042
88	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6552
89	Грунтовка акриловая	кг	13,1
90	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0197
91	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
92	Грунтовка акриловая	кг	0,8
93	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
94	Замена потолочной плитки (разборка) (2шт)	100 м2	0,0072
95	Замена потолочной плитки (устройство) (2шт)	100 м2	0,0072
96	Панели потолочные декоративные (2шт)	м2	0,72
Кабинет № 10 (24,72 кв.м)			
97	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,565
98	Грунтовка акриловая	кг	7,797
99	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,565
100	Грунтовка акриловая	кг	11,3
101	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,017
102	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,019



	улучшенная		
103	Грунтовка акриловая	кг	0,4
104	Краска водно-дисперсионная ,цвет белый	т	0,0006
105	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
106	Замена потолочной плитки(устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
107	Панели потолочные декоративные(1 шт)	м2	0,36
Коридор № 11+ № 12 (63,65 кв.м)			
108	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	1,56
109	Грунтовка акриловая	кг	21,53
110	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,56
111	Грунтовка акриловая	кг	31,2
112	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0468
113	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
114	Грунтовка акриловая	кг	0,4
115	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0006
116	Замена потолочной плитки (разборка) (3шт)	100 м2	0,0108
117	Замена потолочной плитки (устройство) (3шт)	100 м2	0,0108
118	Панели потолочные декоративные (3шт)	м2	1,08
Заделка отверстий на стенах во всех помещениях этажа			
119	Шпатлевка отверстий во всех помещениях	100 м2	0,01
Туалет "Женский"			
120	Подготовка поверхности откосов окна под окраску (грунтовка)	100 м2	0,03
121	Грунтовка акриловая	кг	0,414
122	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,03
123	Грунтовка акриловая	кг	0,6
124	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0009
Туалет "Мужской"			
125	Подготовка поверхности откосов окна под окраску (грунтовка)	100 м2	0,03
126	Грунтовка акриловая	кг	0,414
127	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,03 3 / 100
128	Грунтовка акриловая	кг	0,6
129	Краска водно-дисперсионная, цвет	т	0,0009



	белый		
Уборка строительного мусора			
130	Вынос ТБО	т	0,025
Раздел 2.			
ул. Б. Якиманка, д. 33/13 стр. 2 (4 этаж 331,77кв.м)			
Кабинет № 1 (23,59 кв.м)			
131	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,574
132	Грунтовка акриловая	кг	7,921
133	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,574
134	Грунтовка акриловая	кг	11,5
135	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0172
136	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
137	Грунтовка акриловая	кг	0,4
138	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
139	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
140	Замена потолочной плитки (устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
141	Панели потолочные декоративные (1 шт)	м2	0,36
Кабинет № 2 (20,95 кв.м)			
142	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,478
143	Грунтовка акриловая	кг	6,596
144	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,478
145	Грунтовка акриловая	кг	9,6
146	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0143
147	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
148	Грунтовка акриловая	кг	0,4
149	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
150	Замена потолочной плитки (разборка) (2 шт)	100 м2	0,0072
151	Замена потолочной плитки (устройство) (2 шт)	100 м2	0,0072
152	Панели потолочные декоративные (2 шт)	м2	0,72
Кабинет № 3-4 (18,58кв.м)			



153	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,4078
154	Грунтовка акриловая	кг	5,628
155	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4078
156	Грунтовка акриловая	кг	8,2
157	Краска водно-дисперсионная, цвет белый		
158	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
159	Грунтовка акриловая	кг	0,4
160	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
161	Замена потолочной плитки (разборка) (1шт)	100 м2	0,0036
162	Замена потолочной плитки (устройство) (1шт)	100 м2	0,0036
163	Панели потолочные декоративные (1шт)	м2	0,36
Кабинет № 5 - 6 (18,58 кв.м)			
164	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,4078
165	Грунтовка акриловая	кг	5,628
166	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4078
167	Грунтовка акриловая	кг	8,2
168	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0122
169	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
170	Грунтовка акриловая	кг	0,4
171	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
172	Замена потолочной плитки (разборка) (2шт)	100 м2	0,0072
173	Замена потолочной плитки (устройство) (2шт)	100 м2	0,0072
174	Панели потолочные декоративные (2шт)	м2	0,72
Кабинет № 7 - 8 (16,53 кв.м)			
175	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,3848
176	Грунтовка акриловая	кг	5,31
177	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3848
178	Грунтовка акриловая	кг	7,7
179	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0115
180	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,019



	улучшенная		
181	Грунтовка акриловая	кг	0,4
182	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
183	Замена потолочной плитки (разборка) (1шт)	100 м2	0,0036
184	Замена потолочной плитки (устройство) (1шт)	100 м2	0,0036
185	Панели потолочные декоративные (1 шт)	м2	0,36
Кабинет № 9 (63,84 кв.м)			
186	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	1,4672
187	Грунтовка акриловая	кг	20,25
188	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,4672
189	Грунтовка акриловая	кг	29,3
190	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,044
191	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
192	Грунтовка акриловая	кг	0,4
193	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
194	Замена потолочной плитки (разборка) (3 шт)	100 м2	0,0108
195	Замена потолочной плитки (устройство) (3 шт)	100 м2	0,0108
196	Панели потолочные декоративные (3 шт)	м2	1,08
Кабинет № 10 (21,38 кв.м)			
197	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,532
198	Грунтовка акриловая	кг	7,342
199	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,532
200	Грунтовка акриловая	кг	10,6
201	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,016
202	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
203	Грунтовка акриловая	кг	0,4
204	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
205	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
206	Замена потолочной плитки (устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
207	Панели потолочные декоративные	м2	0,36



	(1 шт)		
Кабинет № 11 - 12 (19,67 кв.м)			
208	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,5208
209	Грунтовка акриловая	кг	7,187
210	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,5208
211	Грунтовка акриловая	кг	10,4
212	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0156
213	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
214	Грунтовка акриловая	кг	0,4
215	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
216	Замена потолочной плитки (разборка) (2 шт)	100 м2	0,0072
217	Замена потолочной плитки (устройство) (2 шт)	100 м2	0,0072
218	Панели потолочные декоративные (2 шт)	м2	0,72
Кабинет № 13 (32,45 кв.м)			
219	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,6384
220	Грунтовка акриловая	кг	8,81
221	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6384
222	Грунтовка акриловая	кг	12,8
223	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0192
224	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
225	Грунтовка акриловая	кг	0,8
226	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
227	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
228	Замена потолочной плитки (устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
229	Панели потолочные декоративные (1 шт)	м2	0,36
Кабинет № 14 - 15 (46,42 кв.м)			
230	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	1,1088
231	Грунтовка акриловая	кг	15,3
232	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по	100 м2	1,1088



	штукатурке стен		
233	Грунтовка акриловая	кг	22,2
234	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0333
235	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,057
236	Грунтовка акриловая	кг	1,1
237	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0017
238	Замена потолочной плитки (разборка) (3 шт)	100 м2	0,0108
239	Замена потолочной плитки (устройство) (3 шт)	100 м2	0,0108
240	Панели потолочные декоративные (3 шт)	м2	1,08
Кабинет №16 + №17 + №18 (62,72 кв.м)			
241	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,6272
242	Грунтовка акриловая	кг	8,655
243	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6272
244	Грунтовка акриловая	кг	12,5
245	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0188
246	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
247	Грунтовка акриловая	кг	0,8
248	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
249	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
250	Замена потолочной плитки (устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
251	Панели потолочные декоративные (1 шт)	м2	0,36
Заделка отверстий на стенах во всех помещениях			
252	Шпатлевка отверстий во всех помещениях	100 м2	0,01
Туалет "Женский"			
253	Подготовка поверхности откосов окна под окраску (грунтовка)	100 м2	0,03
254	Грунтовка акриловая	кг	0,414
255	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,03 3 / 100
256	Грунтовка акриловая	кг	0,6
257	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0009
258	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036



259	Замена потолочной плитки (устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
260	Панели потолочные декоративные (1 шт)	м2	0,36
Туалет "Мужской"			
261	Подготовка поверхности откосов окна под окраску (грунтовка)	100 м2	0,03
262	Грунтовка акриловая	кг	0,414
263	Окраска откосов окна водно- дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,03
264	Грунтовка акриловая	кг	0,6
265	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0009
266	Замена потолочной плитки (разборка) (1 шт)	100 м2	0,0036
267	Замена потолочной плитки (устройство) (1 шт)	100 м2	0,0036
268	Панели потолочные декоративные (1 шт)	м2	0,36
Уборка строительного мусора			
269	Вынос ТБО	т	0,025
Раздел 3.			
ул.Б.Якиманка,д.33/13 стр.2 (5 этаж 373,1кв.м)			
Каб.№ 1 (23,6кв.м)			
270	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,198
271	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,236
272	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,574
273	Грунтовка акриловая	кг	7,921
274	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,574
275	Грунтовка акриловая	кг	11,5
276	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0172
277	Окраска откосов окна водно- дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
278	Грунтовка акриловая	кг	0,4
279	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0006
280	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,236
281	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	24,07
282	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,198
283	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0036
284	Замена потолочной плитки	100 м2	0,0036



	(устройство)		
285	Панели потолочные декоративные	м2	0,36
Каб.№ 2 (20,95 кв.м)			
286	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,188
287	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2095
288	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,495
289	Грунтовка акриловая	кг	6,831
290	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,495
291	Грунтовка акриловая	кг	9,9
292	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0149
293	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
294	Грунтовка акриловая	кг	0,4
295	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
296	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,2095
297	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	21,37
298	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,188
299	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0108
300	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0108
301	Панели потолочные декоративные	м2	1,08
Каб.№ 3 (20,75 кв.м)			
302	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,188
303	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2075
304	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,491
305	Грунтовка акриловая	кг	6,776
306	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,491
307	Грунтовка акриловая	кг	9,8
308	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0147
309	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,019
310	Грунтовка акриловая	кг	0,4
311	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
312	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем	100 м2	0,2075



	"Бустилат"		
313	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	21,17
314	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,188
315	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0144
316	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0144
317	Панели потолочные декоративные	м2	1,44
Каб.№ 4 (34,69 кв.м)			
318	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,234
319	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,3469
320	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,68
321	Грунтовка акриловая	кг	9,384
322	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,68
323	Грунтовка акриловая	кг	13,6
324	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0204
325	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
326	Грунтовка акриловая	кг	0,8
327	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
328	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,3469
329	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	35,38
330	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,234
331	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,018
332	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,018
333	Панели потолочные декоративные	м2	1,8
Коридор.№ 5 (63,89 кв.м)			
	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,594
334	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,6389
335	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	1,566
336	Грунтовка акриловая	кг	21,61
337	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,566
338	Грунтовка акриловая	кг	31,3
339	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,047
340	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,019



	улучшенная		
341	Грунтовка акриловая	кг	0,4
342	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0006
343	Установка технического люка	шт	2
344	Ревизионный люк: 25x40 см	шт	2
345	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,6389
346	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	65,17
347	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,594
348	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0432
349	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0432
350	Панели потолочные декоративные	м2	4,32
Каб.№ 6 (32,15 кв.м)			
351	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,227
352	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,3215
353	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,682
354	Грунтовка акриловая	кг	9,412
355	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,682
356	Грунтовка акриловая	кг	13,6
357	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0205
358	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
359	Грунтовка акриловая	кг	0,8
360	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
361	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,3215
362	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	32,79
363	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,227
364	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0288
365	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0288
366	Панели потолочные декоративные	м2	2,88
Каб.№ 7 (49,30 кв.м)			
367	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,285
368	Разборка полов: из досок	100 м2	0,493



	ламинированных замковым способом		
369	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,83
370	Грунтовка акриловая	кг	11,45
371	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,83
372	Грунтовка акриловая	кг	16,6
373	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0249
374	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,057
375	Грунтовка акриловая	кг	1,1
376	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0017
377	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,493
378	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	49,3
379	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,285
380	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0108
381	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0108
382	Панели потолочные декоративные	м2	1,08
Каб.№ 8 (32,44 кв.м)			
383	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,228
384	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,3244
385	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,68
386	Грунтовка акриловая	кг	9,384
387	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,68
388	Грунтовка акриловая	кг	13,6
389	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0204
390	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
391	Грунтовка акриловая	кг	0,8
392	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
393	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,3244
394	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	33,09
395	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,228
396	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,018
397	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,018
398	Панели потолочные декоративные	м2	1,8



Каб. № 9 (42,17 кв.м)			
399	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,261
400	Разборка полов: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,4217
401	Подготовка поверхности стен под окраску (грунтовка)	100 м2	0,7361
402	Грунтовка акриловая	кг	10,16
403	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,7361
404	Грунтовка акриловая	кг	14,7
405	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0221
406	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,038
407	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,8
408	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0011
409	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	100 м2	0,4217
410	Ковролин шириной 2 м на клеевой основе	м2	43,01
411	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,261
412	Замена потолочной плитки (разборка)	100 м2	0,0036
413	Замена потолочной плитки (устройство)	100 м2	0,0036
414	Панели потолочные декоративные	м2	0,36
Заделка отверстий на стенах во всех помещениях этажа			
415	Шпатлевка отверстий во всех помещениях	100 м2	0,02
Туалет (женский)			
416	шпатлевка отверстий под окном	100 м2	0,01
417	Подготовка поверхностей откосов окна (грунтовка)	100 м2	0,03
418	Грунтовка акриловая	кг	0,414
419	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,03
420	Грунтовка акриловая	кг	0,6
421	Краска водно-дисперсионная , цвет белый	т	0,0009
Туалет (мужской)			
422	Подготовка поверхностей откосов окна (грунтовка)	100 м2	0,03
423	Грунтовка акриловая	кг	0,414
424	Окраска откосов окна водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,03
425	Грунтовка акриловая:	кг	0,6



426	Краска водно-дисперсионная, цвет белый	т	0,0009
Уборка строительного мусора			
427	Затаривание строительного мусора в мешки и вывоз	т	0,025